






- ΠΛΑΚΕΣ ΨΑΜΜΙΤΗ-ΛΕΙΘΡΕΝΙΤΗ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες από πέτρα σκαπισοραστή, χωρίς μπιζουτάρισμα, με τις ακμές της αυστηρά ορθογώνιες ενώ η απόχρωση αυτών θα είναι γκρι ανοιχτό και γκρι σκούρο σύμφωνα με το σχέδιο γενικών επιστρώσεων, το δείγμα της μελέτης και την λεπτομέρεια της κάτοψης. Οι λίθινες πλάκες προέλευσης Αργινίου ή Δεματίου έχουν πλάτος 30 εκ., μήκος 80 εκ., πάχος 5 εκ. και διαγώνια κοπή (ψαροκόκαλο) 45 μοιρών.



- ΠΛΑΚΕΣ ΨΑΜΜΙΤΗ-ΛΕΙΘΡΕΝΙΤΗ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες από πέτρα καμμένη, χωρίς μπιζουτάρισμα, με τις ακμές της αυστηρά ορθογώνιες ενώ η απόχρωση αυτών θα είναι γκρι ανοιχτό και γκρι σκούρο σύμφωνα με το σχέδιο γενικών επιστρώσεων, το δείγμα της μελέτης και την λεπτομέρεια της κάτοψης. Οι λίθινες πλάκες προέλευσης Αργινίου ή Δεματίου έχουν πλάτος 30 εκ., μήκος 80 εκ., πάχος 5 εκ. και διαγώνια κοπή (ψαροκόκαλο) 45 μοιρών.



- ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΣ ΔΩΔΩΝΗΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου μπέζ, δωδωνής Ιωαννίνων, χωρίς μπιζουτάρισμα, με τις ακμές της αυστηρά ορθογώνιες ενώ η απόχρωση αυτών θα είναι λευκό ή μπέζ σύμφωνα με το σχέδιο γενικών επιστρώσεων, το δείγμα της μελέτης και την λεπτομέρεια της κάτοψης. Οι πλάκες μαρμάρου έχουν πλάτος 30 εκ., μήκος 80 εκ., πάχος 5 εκ. και διαγώνια κοπή (ψαροκόκαλο) 45 μοιρών.



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΜΗ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

T 03

ΚΛΙΜ. 1:50

ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 21.9/2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ


ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 21.9/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Β. ΜΑΥΡΟΥΔΙΝΗΣ