



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία : « Μίσθωση λυόμενης κατασκευής
για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου,
ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση
εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»

CPV: 70340000-6, 31681410-0, 66114000-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022

Προϋπολογισμός: 265.980 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην υλοποίηση της υπηρεσίας «**Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων**», που θα πραγματοποιηθεί από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου για τα έτη 2022 και 2023 στο χώρο που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο από Ιουνίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ναυπακτίας.

Η σύναψη σύμβασης και η εκτέλεση της θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, συνολικού ποσού 265.480 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτής που περιγράφονται στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης είναι σύμφωνες με την **υπ' αριθ. 14/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας** και την **υπ' αριθ. 67/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.**

Η ενδεικτική τιμή για την παραπάνω υπηρεσία ελήφθη από το ελεύθερο εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες συμβάσεις με το ίδιο αντικείμενο προηγούμενων ετών.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 265.980 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ του οποίου ποσό 132.990 € θα επιβαρύνει τους ΚΑ 70.02-6235.001, 70.02-6117.002 και 70.02-6235.005 του Π/Υ του έτους 2022 και ποσό 132.990 € θα επιβαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του Π/Υ του έτους 2023.

Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η υπηρεσία υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία : « Μίσθωση λυόμενης κατασκευής
για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου,
ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση
εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»
CPV: 70340000-6, 31681410-0, 66114000-2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:/2022
Προϋπολογισμός: 265.980 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΨΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Κατασκευή αψίδας κεντρικής εισόδου εμποροπανήγυρης από χωροδικτύωμα ύψους 4,75 μ. και μήκους 10μ., τουλάχιστον, από ειδικές βέργες αλουμινίου στο φυσικό τους χρώμα καθώς και τοποθέτηση φωτισμού και σημαιών στην κύρια όψη όπου θα τοποθετηθεί επιγραφή με την επωνυμία της εμποροπανήγυρης.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC (ΤΕΝΤΑ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατασκευή λυόμενου κτιρίου με κάλυψη στεγασμένου ωφέλιμου χώρου (καθαρού) από 7.481τ.μ. με δυνατότητα επέκτασης αν απαιτηθεί, από τέντα ομοιόμορφου χρώματος για την κατασκευή περιπτέρων διαστάσεων 3 μ Χ 3 μ.

Η κάτοψη της μεταλλικής κατασκευής θα είναι ορθογωνική διαστάσεων 60 μ πλάτος, 125μ μήκος και ύψους 4,00μ περιμετρικά και 7,00μ στο κέντρο. (δηλ 3 τριών μεταλλικών κατασκευών διαστάσεων εκάστη 20μ Χ 125μ). Όλα τα υλικά θα είναι υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ευρωπαϊκών standards, όπως γίνονται όλες οι εκθέσεις και εμποροπανήγυρες του εξωτερικού. Επίσης θα ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις πυροπροστασίας των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμό 11/2003 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ Β' 817/23-062003) και συγκεκριμένα:

1. Τα υλικά κατασκευής του περιβλήματος κάθε τέντας θα είναι άκαυστα. Επιπλέον κατά την θέρμανση τους δεν θα παράγουν τοξικά ή εν γένει επικίνδυνα αέρια, σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας.
2. Τα στοιχεία στήριξης και ανάρτησης θα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτά.
3. Τα υλικά κατασκευής και επικάλυψης του δαπέδου θα είναι κατασκευασμένα από άκαυστα (βραδύκαυστα) υλικά.

Περιμετρικά και σε επαφή με το έδαφος, θα γίνει μόνωση με στεγανοποιητικό υλικό που θα το προστατεύει από την είσοδο νερών βροχής κ.λ.π. Θα υπάρχει είσοδος και έξοδος για τους επισκέπτες, ειδικές θύρες εισόδου - εξόδου εμπορευμάτων.

Κατασκευή και εγκατάσταση περιπτέρων στο εσωτερικό του κτιρίου 430 περιπτέρων διαστάσεων 3μ X 3μ. Η βασική δομή των περιπτέρων θα είναι από ειδικό σύστημα αλουμινίου, άριστης ποιότητας και εμφάνισης, ηλεκτροστατικής βαφής, χρώματος λευκού και γκρι και μελαμίνη ή mdf που διαμορφώνουν τα χωρίσματα. Οι περιμετρικοί και παράλληλοι διάδρομοι θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 4μ., ενώ οι εσωτερικοί κάθετοι διάδρομοι θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 3,5μ.

Θα πρέπει να προβλεφθούν δέκα ανοίγματα - έξοδοι κινδύνου πλέον της κεντρικής εισόδου, εκ των οποίων εννέα (9) θα βρίσκονται στις δύο απολήξεις των κάθετων διαδρόμων (βορείως και νοτίως) και θα έχουν πλάτος ίσο με το πλάτος του διαδρόμου και ένα άνοιγμα στο μέσο περίπου της ανατολικής πλευράς πλάτους τουλάχιστον 2,5μ.

Επιπροσθέτως στα περίπτερα που προβλέπονται για εγκατάσταση φορητών εγκαταστάσεων έψησης θα προβλεφθεί δυνατότητα τοποθέτησης καμίνου για διοχέτευση των εκπομπών των αερίων της έψησης εκτός της λυόμενης κατασκευής.

Για την στατική επάρκεια του λυόμενου κτιρίου, ο ανάδοχος κατασκευαστής, οφείλει να προσκομίσει μελέτη στατικής επάρκειας της κατασκευής.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, όπως κατωτέρω συντάσσονται, αφορούν τόσο στην κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όσο και στην τοποθέτηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που απαιτούνται και πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσωρινή κατασκευή στέγασης της εμποροπανηγυρης, η οποία θα γίνει στην περιοχή Γρίμποβο της Κοινότητας Ναυπάκτου. Ο ανάδοχος, ο οποίος θα τοποθετήσει προσωρινά και θα αποξηλώσει τη λυόμενη κατασκευή, θα πρέπει να κατασκευάσει και την ηλεκτρολογική εγκατάστασή της, καθώς αποτελεί τεχνικά ενιαίο σύνολο αυτής και δε μπορεί να διαχωριστεί. Για την εν λόγω κατασκευή θα εγκατασταθούν όλα τα υλικά βάση των παρακάτω προδιαγραφών – απαιτήσεων, σε συγκεκριμένο χρόνο που θα καθοριστεί από την διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και μετά το πέρας της εμποροπανηγυρης θα τα αποξηλωθούν και θα παραδοθεί ο χώρος ελεύθερος. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του αναδόχου.

Οι κατασκευαστικές και τεχνικές απαιτήσεις, και υποχρεώσεις του αναδόχου, είναι οι κάτωθι:

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα κατά CE και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία-προδιαγραφές. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει **πιστοποιημένο αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη** ο οποίος μετά το πέρας της εγκατάστασης και πριν την έναρξη της λειτουργίας της εμποροπανηγυρης, θα

παραδώσει Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κατά ΕΛΟΤ HD384 αντίστοιχες με τις παροχές που θα χρησιμοποιήσει για να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα για την λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της προσωρινής κατασκευής εμποροπανήγυρης , με τα μέχρι σήμερα δεδομένα απαιτούνται:

1) Παροχές - Ηλεκτρολογικό δίκτυο - Πίνακες: Αυτή τη στιγμή στο χώρο του Γριμπόβου υπάρχει μια παροχή Νο 6, και συνήθως απαιτείται να τοποθετηθούν δυο ακόμα Νο 4 μια στη θέση του μετασχηματιστή και μια στη θέση πλησίον του Ναυτικού ομίλου. Για τα εξωτερικά περίπτερα απαιτείται μία ακόμη παροχή Νο 2 στη θέση πλησίον του Ναυτικού ομίλου. Σε κάθε παροχή κατασκευάζονται ενδεικτικά οι παρακάτω υποπίνακες.

Α) στην παροχή Νο 6 τοποθετούνται ενδεικτικά 2 υποπίνακες.

Β) στην παροχή Νο 4 στη θέση του Μ/Σ τοποθετούνται ενδεικτικά 2 υποπίνακες.

Γ) στην παροχή Νο 4 στη θέση του ναυτικού ομίλου τοποθετούνται ενδεικτικά 2 υποπίνακες.

Δ) στην παροχή Νο 2 στη θέση του Ναυτικού ομίλου τοποθετείται ενδεικτικά 1 υποπίνακας.

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης και εφόσον απαιτηθεί θα προβεί και σε αίτηση και κατασκευή προσθέτων παροχών / πινάκων με μέριμνα, έξοδα και δαπάνες του.

Σε κάθε παροχή του ΔΕΔΔΗΕ θα τοποθετείται γενικός πίνακας και διακόπτης με ασφάλειες και διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος για τον κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης και εν συνεχεία θα τροφοδοτούνται οι υποπίνακες στο χώρο της εμποροπανήγυρης.

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες που θα τοποθετηθούν θα είναι ανθεκτικοί στα καιρικά φαινόμενα (IP65) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια του κοινού – πολιτών. Ειδικότερα θα φέρουν **γενικό διακόπτη**, ασφάλειες, **αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη (ρελέ-διαροής)** και αυτόματες ασφάλειες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 . Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 711.481.3.1.3 του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 , οι γραμμές των παροχών πινάκων θα προστατεύονται στην αρχή τους με διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος των οποίων το ονομαστικό διαφορικό ρεύμα δεν υπερβαίνει τα 300 mA (αφορά κεντρικούς πίνακες παροχής υποπινάκων). Σύμφωνα με την παράγραφο 711.481.3.1.4 του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 όλα τα κυκλώματα για ρευματολήπτες έως και 32 Α και όλα τα τερματικά κυκλώματα εκτός από αυτά για φωτισμό εκτάκτου ανάγκης πρέπει να προστατεύονται από ένα RCD με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν ξεπερνά τα 30 mA. (αφορά γραμμές καταναλώσεων υποπινάκων).

Όλοι οι πίνακες-υποπίνακες θα κλειδώνουν με κλειδί που θα έχει μόνο ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης του αναδόχου.

Κάθε υποπίνακας θα βρίσκεται σε σημείο που θα εφάπτεται έξω από την προσωρινή κατασκευή.

Κάθε υποπίνακας θα έχει ασφάλειες των 50 Α για τον έλεγχο περίπου ανά 20 περιπτέρων. Κάθε τέσσερα περίπτερα θα υπάρχει ασφάλεια 6 έως 10 Α τοποθετημένη ψηλά εντός του χώρου της εμποροπανήγυρης.

Ζ) Στους χώρους που θα βρίσκονται οι πίνακες διανομής και στο χώρο του μετασχηματιστή θα γίνει περιφράξη με μεταλλικό πλέγμα ύψους δυο μέτρων ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο κοινό .

Η) Τα παροχικά καλώδια από τον μετρητή και τους κεντρικούς πίνακες έως τους υποπίνακες διανομής θα τοποθετηθούν στο έδαφος θαμμένα σε βάθος τουλάχιστον 20cm μέσα σε σωλήνα προστασίας βαρέως τύπου και όπου υπάρχει άσφαλτος σε πλαστικά επιδαπέδια αρθρωτά, αντλιοσθητικά κανάλια βαρέως τύπου (ράμπες καλωδίων), από καουτσούκ με καπάκι από PVC χρώματος έντονου κίτρινου και μαύρου για να καθίστανται εξαιρετικά ορατά. Τα επιδαπέδια κανάλια θα είναι σταθερά στερεωμένα στη γη και θα αντέχουν βάρος τουλάχιστον 15tn.

(ενδεικτικές φωτογραφίες επιδαπέδιων ραμπών καλωδίων)



Θ) Τα καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εντός της κατασκευής της εμποροπανήγυρης τα οποία θα τοποθετηθούν (εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος) σε ύψος μικρότερο των 2,5 μέτρων θα τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνα προστασίας βαρέως τύπου. Ο σωλήνας θα εκτείνεται έως το ύψος των 2.5 μέτρων τουλάχιστον. Τα καλώδια παροχών πριζών και φωτισμού θα οδεύουν σε ύψος πάνω από τα 2.5 μέτρα κατάλληλα στερεωμένα μέσα σε πλαστικά κανάλια και θα τροφοδοτούν τα περίπτερα. Σε κάθε περίπτερο θα γίνεται διακλάδωση με κατάλληλο ηλεκτρολογικό κουτί ή φισα.

2) Γείωση Εγκατάστασης. Σε κάθε παροχή – γενικό πίνακα - υποπίνακα, θα τοποθετηθεί τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια βάθους 1.5 μέτρων, το οποίο θα συνδεθεί με τον αντίστοιχο πίνακα - υποπίνακα. Όπου υπάρχει ασφαλτικό θα τοποθετείται ηλεκτρόδιο γείωσης.

3) Πρίζες: Σε κάθε περίπτερο θα εγκαθίσταται μόνο μια πρίζα στεγανή με καπάκι, στερεωμένη σε κατάλληλη θέση σε ύψος 1μ. Το καλώδιο που θα οδεύει από την παροχή στην πρίζα θα είναι μέσα σε πλαστικό κανάλι. Στις παράγκες των κυλικείων θα τοποθετηθεί τριφασική παροχή με ασφάλεια 3Χ20Α και στις έξι παράγκες που θα διατεθούν για παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων με φορητή εγκατάσταση έψησης (λουκουμάδες κλπ) 1 πρίζα 20 Α και μια 16Α .

4) Φωτιστικά Σώματα- Λαμπτήρες led: Σε κάθε διάδρομο θα υπάρχουν φωτιστικά για φωτισμό ασφαλείας (νυχτερινό) που θα μένουν αναμμένα εκτός της ημέρας και όλη τη νύχτα. Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα φωτιστικό με λαμπτήρα led 30watt ανά δέκα μέτρα. Σε κάθε περίπτερο διαστάσεων 3x3m θα υπάρχει φωτισμός με τουλάχιστον δυο φωτιστικά με οικονομικούς λαμπτήρες led. Τα φωτιστικά θα εγκαθίστανται σε ύψος άνω των 2,5 μέτρων έτσι ώστε να μην φτάνονται με το χέρι. Η στάθμη φωτισμού σε κάθε παράγκα θα είναι τουλάχιστον 300 lux σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1 ενώ στους διάδρομους θα είναι τουλάχιστον 100 lux. **Όλες οι λάμπες που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου led.** Τα φωτιστικά σώματα τα οποία τοποθετούνται σε λιγότερο από 2,5 m (σε απόσταση που μπορεί κανείς να τα φτάσει με το χέρι) από το επίπεδο του δαπέδου ή είναι προσιτά από τυχαία επαφή, πρέπει να στερεώνονται σταθερά

και επαρκώς, και να είναι τοποθετημένα και προστατευμένα με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων ή ανάφλεξης υλικών.

5) Φωτιστικά ασφαλείας : Σε κάθε διάδρομο θα υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. (διαφορετικά από το νυχτερινό φωτισμό)

6) Καλώδια: Τα καλώδια πρέπει να είναι χάλκινα με ελάχιστη διατομή 1,5 mm². Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται συνδέσεις καλωδίων εκτός όπου είναι απαραίτητες για μια σύνδεση κυκλώματος. Όπου πραγματοποιούνται συνδέσεις, αυτές θα πρέπει να γίνονται είτε με χρήση συνδετήρων σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα IEC ή η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε περίβλημά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP4X ή IPXXD.

7) Μικροφωνική εγκατάσταση: Θα τοποθετηθεί καλωδίωση για τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης στους διαδρόμους της εμποροπανήγυρης για τυχών ανακοινώσεις καθώς και συνολικά 10 ηχεία ισχύος 30watt έκαστο, συμμετρικά τοποθετημένα στην εμποροπανήγυρη. Μικροφωνική μονάδα πλήρης, συνδεδεμένη με τα ηχεία, θα τοποθετηθεί κοντά στην είσοδο για ανακοινώσεις.

Εγκατάσταση Πυρασφάλειας (ενεργητικής):

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με έξοδα και δαπάνες του, για την σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να την προσκομίσει στον Δήμο, αφού λάβει σχετική έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας θα προκύψουν όλα τα αναγκαία μέτρα ενεργητικής πυρασφάλειας, τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει με έξοδα και δαπάνες του. (ενδεικτικά τοποθέτηση πυροσβεστήρων, φωτιστικών ασφαλείας κλπ.). Η ευθύνη της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας ανήκει αποκλειστικά στον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού με την οποία να βεβαιώνεται ότι εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν καλώς όλα τα απαιτούμενα από την μελέτη μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει και πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας, εφόσον απαιτείται από την νομοθεσία. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη της ύπαρξης και λειτουργίας όλων των μέσων πυρασφάλειας, καθ' όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά εγκατάσταση και φύλαξη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού ενεργητικής πυρασφάλειας, στον χώρο της εκδήλωσης και ο οποίος θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργία στο χώρο εκδηλώσεων μέχρι το πέρας της Εμποροπανήγυρης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει όλο τον εξοπλισμό που κρίνεται αναγκαίος, με έξοδα και δαπάνες του, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και την ισχύουσα νομοθεσία. Το κόστος σύνδεσης και όλα τα υλικά σύνδεσης, περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου. Το κόστος σύνταξης των Υ.Δ.Ε. κατά ΕΛΟΤ HD 384, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο κοινό εκτεθειμένα καλώδια ρεύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αυτά θα τοποθετούνται εντός κατάλληλων προστατευτικών σωλήνων. Κάθε πίνακας θα φέρει ρελαί διαρροής. Ο ανάδοχος θα επιλέξει το σημείο που

κρίνει καλύτερο για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εγκατάσταση σύμφωνα με το πρότυπο ELOT HD384, για την φύλαξη του εξοπλισμού του και καμία αποζημίωση δεν δικαιούται από το δήμο σε περίπτωση κλοπής φθοράς καταστροφής ή απώλειας για οποιοδήποτε λόγο. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει την τοποθέτηση πρόσθετου εξοπλισμού, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης θα υπάρχει ηλεκτρολογική υποστήριξη από ηλεκτρολόγο αδειούχο εγκαταστάτη το όνομα του οποίου θα είναι στη διάθεση του Δήμου. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα είναι υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και έχει την υποχρέωση να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια της εμποροπανηγυρης, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατά την υποβολή της προσφοράς :

- 1) έγγραφο με τον ορισμό του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,
- 2) την άδεια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,
- 3) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ορισμού του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής κατά την υποβολή της προσφοράς. Στην Υ.Δ. ο εγκαταστάτης θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της συγκεκριμένης μελέτης.

Ο ανάδοχος επιπλέον οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλη την κατασκευή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τέλος, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα προβεί στην σύνταξη Υ.Δ.Ε. για τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ρευματοδοτηθούν όλες οι παροχές (και η Νο 6), για την καλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης .

3. ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΛΥΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τοποθέτηση 25 εκθεσιακών λυόμενων περιπτέρων, εξωτερικού χώρου στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. Το κάθε περίπτερο πρέπει να έχει ενδεικτικά τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Συνολική επιφάνεια από 8,00τ.μ. ως 9,00τ.μ. και ύψος 2,5μ. περίπου. Η φέρουσα κατασκευή θα αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τους δυο πλαϊνούς και έναν οπίσθιο (πλάτη) τοίχο.

1. Ο σκελετός των περιπτέρων θα αποτελείται από αλουμίνιο βαρέως τύπου και η οροφή θα είναι στεγανή από κάλυμμα PVC βραδύκαυστο βάρους 850gr. Η πλαϊνή τοιχοποιία θα αποτελείται από ανθεκτικό ξύλο ραμποτέ. Η αγκύρωση επί σταθερού εδάφους θα γίνεται με τρόπο που να παρέχεται μέγιστη ασφάλεια και σταθερότητα. Πρέπει ακόμα να τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλη απόσταση από το φυσικό έδαφος για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων.
2. Η πλάτη του περιπτέρου θα είναι επίσης από ανθεκτικό ξύλο ραμποτέ και θα αποτελείται επίσης από σκελετό αλουμινίου βαρέως τύπου. Η στήριξη των τεμαχίων θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη στήριξη και αντοχή σε πλευρικές πιέσεις.

3. Η οροφή της ως άνω κατασκευής θα αποτελείται από άκαυστο PVC σε μορφή παγόδας. Η οροφή θα καταλήγει σε νεροχύτες (υδρορροές) περιμετρικά για την συλλογή των όμβριων υδάτων. Ο νεροχύτης θα είναι από PVC ίδιας ποιότητας με την οροφή και θα βρίσκεται υπό κλίση προκειμένου να εκτονώνει τα βρόχινα νερά στο πίσω μέρος της κατασκευής.
4. Πρέπει να υπάρχει μετώπη επιγραφών κατάλληλα στηριγμένη στην πρόσοψη του κάθε περιπτερού.
5. Το περίπτερο θα ασφαλίζει κατά τις ώρες μη λειτουργίας της εμποροπανήγυρης με κουρτίνες από PVC.

Για την στατική επάρκεια του λυόμενου κτιρίου, ο ανάδοχος κατασκευαστής, οφείλει να προσκομίσει μελέτη στατικής επάρκειας της κατασκευής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ:

- Πάγκοι: Για εναπόθεση των εμπορευμάτων με ασφάλεια και προστασία από τα καιρικά φαινόμενα που αποτελούνται από 1 τραπέζι 1,80 m μήκος x 0,70 m. ύψος, η πρόσοψη του πάγκου θα αποτελείται από ξύλο ραμποτέ διαστάσεων 0,70 m ύψος x 3.0 m μήκος.
- Πάτωμα: Από ανθεκτικό υλικό.
- 1 καρέκλα ανά περίπτερο.
- Ράφια: Οριζόντια ή Κάθετα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πωλητών.
- Φωτισμός εσωτερικός και εξωτερικός ανάλογα με τις απαιτήσεις των πωλητών.
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο χώρο της έκθεσης.
- Σκέπαστρο - Γείσωμα: 0,80 μ έως 1 μ. περίπου εξωτερικού περιπτερού από PVC.
- Εγκατάσταση πρίζας στο περίπτερο (εφόσον απαιτηθεί από τους πωλητές).

Τυχόν άδειες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά και απομάκρυνση των περιπτέρων στον χώρο της εμποροπανήγυρης θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, σε χρονικό διάστημα εκτός της καθαρής περιόδου της εμποροπανήγυρης. Η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης θα πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον μια ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης.

Για τη σωστή λειτουργία της Εμποροπανήγυρης, θα υπάρχουν από την εταιρία, πολλά άτομα τεχνίτες, κατασκευαστές, επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι για την ασφαλή λειτουργία της Εμποροπανήγυρης.

Ναύπακτος, 3 Αυγούστου 2022

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΑΔ.**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΣΑ

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία : « Μίσθωση λυόμενης κατασκευής
για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου,
ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση
εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»

CPV: 70340000-6, 31681410-0, 66114000-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: /2022

Προϋπολογισμός: 265.980 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κ.Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2023	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου	70.02-6235.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	80.645,00 €	80.645,00 €	161.290,00 €
2	Ηλεκτροφωτισμός χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου	70.02-6117.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	16.125,00 €	16.125,00 €	32.250,00 €
3	Μίσθωση 25 περιπτέρων εξωτερικού χώρου Εμποροπανήγυρης	70.02-6235.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	10.480,00 €	10.480,00 €	20.960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ						214.500,00 €
ΦΠΑ 24%						51.480,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						265.980,00 €

Ναύπακτος, 3 Αυγούστου 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΑΔ.

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία : « Μίσθωση λυόμενης κατασκευής
για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου,
ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση
εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»

CPV: 70340000-6, 31681410-0, 66114000-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022

Προϋπολογισμός: 265.980 €

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<p>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:</p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:</p> <p>ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.:</p> <p>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:</p> <p>Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):</p> <p>Υπεύθυνος Επικοινωνίας:</p>	<p>« Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»</p> <p>ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022</p>
<p>Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «« Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων 2022-23», δηλώνω την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως προσδιορίζονται στην υπ' αριθ. 1/2022 μελέτη της ανωτέρω διακήρυξης, για τις υπηρεσίες που προσφέρω.</p>	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κ.Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2023	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου	70.02-6235.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
2	Ηλεκτροφωτισμός χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου	70.02-6117.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
3	Μίσθωση 25 περιπτέρων εξωτερικού χώρου Εμποροπανήγυρης	70.02-6235.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ						
ΦΠΑ 24%						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία : « Μίσθωση λυόμενης κατασκευής
για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου,
ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση
εξωτερικών περιπτέρων 2022-23»
CPV: 70340000-6, 31681410-0, 66114000-2

Ναύπακτος, 3.8.2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2022
Προϋπολογισμός: 265.980 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο **Αντικείμενο συγγραφής**

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η υπηρεσία για τη **μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων** για τα έτη 2022 και 2023 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στους Κωδικούς Μίσθωσης Λυόμενης Κατασκευής: **CPV – 70340000-6** Μίσθωση Περιπτέρων Εξωτερικού Χώρου: **CPV – 66114000-2** Ηλεκτροφωτισμός: **CPV – 31681410-0** του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) και συμφωνείται ότι θα υλοποιηθεί βάσει της παρούσας μελέτης σε συνδυασμό με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Το συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλει η Ανάδοχος εταιρία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο **Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τους όρους διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας που αφορούν στη μίσθωση λυόμενης

κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων για τα έτη 2022 και 2023.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας και το συνολικό ποσό αυτής θα επιβαρύνει εξίσου τους ΚΑ 70.02-6235.001, 70.02-6117.002 και 70.02-6235.005 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία του Διαγωνισμού είναι:

α) Η παρούσα μελέτη (τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές).

β) Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Η οικονομική προσμέτρηση – Προϋπολογισμός.

δ) Η Διακήρυξη.

ε) Η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

στ) Η απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 5ο

Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια της εργασίας θα ισχύσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τους γενικούς όρους της μίσθωσης της κατασκευής.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις του αναδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η δαπάνη των οποίων έχει περιληφθεί στην προσφορά του. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση όλων των συνθηκών εκτέλεσης της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη – συντήρηση, του επισημανθεί άμεσα.

Ο ανάδοχος επιπρόσθετα θα συντάξει Υπεύθυνες Δηλώσεις ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για λογαριασμό του Δήμου, προκειμένου να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ HD384 για όλες τις απαιτούμενες παροχές. Για την σύνταξη των Υ.Δ.Ε. ο ανάδοχος δύναται να συνεργαστεί με αδειούχο μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι Τρίτων για την καταβολή αποζημιώσεων σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας – παροχή υπηρεσίας, οποτεδήποτε γίνονται αυτές.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό του όσο και για το κοινό, με έξοδα και δαπάνες του . Ο ανάδοχος θα τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για εργασίες σε ύψος καθώς και για ηλεκτρολογικές εργασίες.

Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως:

- Την περιοχή των εργασιών
- Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα εξασφάλισης της κυκλοφορίας
- Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης
- Τα υφιστάμενα δημοτικά ηλεκτρολογικά δίκτυα.

Οποιοσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιοσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπερβολικών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς.

Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από το Νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία.

Οποιοσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιασδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η Ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΙVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. ΙV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

Ικρίώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14).

Εξασφάλιση Της Κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από την διακίνηση των μηχανικών του μέσων κατά την εκτέλεση των εργασιών, την απόθεση υλικών, την δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κλπ).

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμοί εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας θα γίνονται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποχρεώσεις του αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος.

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου.

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του.

Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου και αφού προηγηθεί εντολή της προς τον Ανάδοχο και υπόμνηση.

Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, ή μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου.

Η υποβολή προσφοράς στη Δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και τον τόπο των εργασιών, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών κατασκευής των εργασιών, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις των εργασιών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση, αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθειες επικρατούσες καιρικές συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη, αλλά και κατά την κατασκευή του εργασιών, καθώς και

όλα τα άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί σε θέματα των όρων της Σύμβασης, δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 7°

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των διαθέσιμων μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγύηση συμμετοχής και Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο άρθρο 72 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 9ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,

β) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που τυχών του δοθούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την ΜΕΛΕΤΗ (ΕΣΥ – ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΠ).

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε (αν υπάρχει προκαταβολή), είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 10ο

Διάρκεια Σύμβασης, Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από 19-10-2022 έως 18-11-2023. Ωστόσο ο καθαρός χρόνος της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) εβδομάδες από 26-10-2022 έως και 1-11-2022 και από 26-10-2023 έως και 1-11-2023. Οι χρόνοι εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κατασκευής είναι στην ευθύνη του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος για το κατά πόσο η κατασκευή είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές και στα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης. Στην διαδικασία μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παραεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παραεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Υποβολή προσφορών

Οι συμμετέχοντες, επί ποινή αποκλεισμού, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ ο ίδιος είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.

1. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρίας για την υπηρεσία εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος γίνεται τμηματικά με το πέρας εκάστου σταδίου εκτέλεσης της υπηρεσίας, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεσή της.
2. Η τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, όπως αυτά κατ' ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 Ν. 4412/2016, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρίας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
4. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 17°

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 10 παρ. 1 διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

1. Η ανάθεση και η εκτέλεση της συμφωνηθείσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την παρούσα μελέτη, τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος εταιρία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3. Η ανάδοχος εταιρία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 Ν. 4412/2016.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 και τον Αστικό Κώδικα.

Ναύπακτος, 3 Αυγούστου 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΑΔ.

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

08/08/2022