

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/4/2022

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπ ωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.1. 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME A-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00	001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	323,9 2	12,7 * (0,7+1 2)	0,00%	4.113,78	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	002	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	10,9	16 * (4+12)	0,00%	174,40	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ- ME A-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01	003	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	1	38,5 * (26,5+ 12)	0,00%	38,50	
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00	004	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	1,05	104	0,00%	109,20	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00	005	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	332,5 4	133	0,00%	44.227,82	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ- ME B-30.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00	006	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	4827, 9	1,15	0,00%	5.552,08	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ- ME B-30.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00	007	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	534	1,15	0,00%	614,10	
8	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου.	NET ΟΙΚ-A 42.11.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-01-00	008	ΟΙΚ 4212 100,00%	m3	10,56	70	0,00%	739,20	

Αργολιθοδομές με
ασβεστοσιμεντοκονίαμα μίας
ορατής όψεως

σε μεταφορά: 55.569,08 0,00

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτ ωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
υπό μεταφορά:										55.569,08	0,00
9	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών. Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοιχών	NET ΟΙΚ-Α 45.3		009	ΟΙΚ 4503 100,00%	m2	19,21	13,5	0,00%	259,34	
10	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	NET ΟΙΚ-Α 49.1.2		010	ΟΙΚ 3213 100,00%	m	11,3	19,7	0,00%	222,61	
11	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα.	NET ΟΙΚ-Α 73.11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00	011	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	230,5 4	22,5	0,00%	5.187,15	
12	Σιδηροσωλήνες καγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	NET ΥΔΡ-Α 11.2.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-04	012	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	550	2,9	0,00%	1.595,00	
13	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα.	NET ΟΙΚ-Α 64.29		013	ΟΙΚ 6428 100,00%	m	60	20	0,00%	1.200,00	
14	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα.	NET ΟΙΚ-Α 64.26.3		014	ΟΙΚ 6428 100,00%	μμ	150	12,3	0,00%	1.845,00	
15	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική στή.	NET ΟΙΚ-Α 64.47		015	ΟΙΚ 6447 100,00%	m2	300	2,8	0,00%	840,00	
Αθροισμα Εργασιών :										66.718,18	66.718,18
1	1.2. 1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-4		016	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	1170	0,45	0,00%	526,50	
2	Ασφαλτικά- Ασφατικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	017	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	197,7	82,4 * (78,8+ 3,6)	0,00%	16.290,48	
Αθροισμα Εργασιών :										16.816,98	16.816,98
Αθροισμα Εργασιών :										66.718,18	66.718,18

Εργασίες Προϋπολογισμού	83.535,16
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	98.571,49
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	113.357,21
Ποσό για αναθεωρήσεις	3.400,72
Σύνολο :	116.757,93
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	984,01
ΣΥΝΟΛΟ:	117.741,94
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	146.000,01

Ναύπακτος 14/04/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ναύπακτος, 14/04/2022
Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος, 14/04/2022
Η Αν. Διευθύντρια
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.