ΚΤΗΡΙΟ "Α"

ΚΤΗΡΙΟ "Β"

α - α

α - α

±0.00

±0.00

+4.55

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.35

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.55

+4.35

CU-16

CU-16

CU-22

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (με αρσφη)

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (με αρσφη)

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (ασκεπής)
μάρμαρο

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (ασκεπής)
μάρμαρο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ) Α:ΥΓΡΟ / Β:ΑΕΡΙΟ
- ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΨΥΧΡΑ - ΔΕΞΙΑ ΚΑΜΠΙΛΑ)
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- 0.8kW — ΣΤΕΓΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,8 KW
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (WALL MOUNTED TYPE)
- CU-16 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV ΜΕΓΕΘΟΥΣ 16 HP

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΟΙ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ MURPO. ΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ.
2. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΣΟΤΟΡ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SYLOMER.
3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ REMOTE CONTROL.
4. ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΧΩΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.
5. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (mm)
6.4	0.80
9.5	0.80
12.7	0.80
15.9	0.99
19.1	0.80
22.2	0.80
25.4	0.88
28.6	0.99
31.8	1.10
34.9	1.21
38.1	1.32
41.3	1.43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :
"Βελτίωση Υποδομών (ενίσχυση - επισκευή) των κτηρίων πρώην Μηχανουργείου (Κτήριο Α) & πρώην Ξυλουργείου (Κτήριο Β) Κτηριακού Συγκροτήματος ΕΠΑΛ Ναυπάκτου "

ΣΥΝΤΑΞΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΡΙΟ "Α"
ΚΤΗΡΙΟ "Β"
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :	**ΚΣ-02**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΚΛΙΜΑΚΑ :	**1:50**

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
ΖΕΪΝΤΑΝ Ο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΤΕΕ: 131467 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΛ.: 26410 22115 FAX: 26410 22115

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Η/Μ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α'

ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α' ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΕΓΚΡΙΣΗ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α' ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ :