



CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έργο: Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο Αντίρριο ΥΠΟΕΡΓΟ 1
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ»

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ / ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ Εργασιών

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	Ηλεκτρολογικές εργασίες				
1	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	001	NET ΗΛΜ 60.10.80.1	Τεμ.	1
2	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) semi cut-off σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ισχύος 150 W με βραχίονα.	002	NET ΗΛΜ 60.10.20.6	Τεμ.	24
3	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές του έργου. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	003	NET ΗΛΜ 60.10.1.1	Τεμ.	21

Ναύπακτος 03/04/2020
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος Τμ Η/Μ Έργων

Αγγελόπουλος Παύλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπακτος 03/04/2020
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ