



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΑΤΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ 05
Τηλ. : 2634027727
Fax : 2634023987
Email: deyanafpaktou@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1675/2018

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

[3] ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2018

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>Κεφάλαιο 1ο</u>				
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	001	NET ΥΔΡ-A 1.1	μήνας	2
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	m	720
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	003	NET ΥΔΡ-A 3.1.2	m3	340
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	004	NET ΥΔΡ-A 12.10.4	m	400
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	005	NET ΥΔΡ-A 5.7	m3	157
6	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	006	NET ΥΔΡ-A 5.3	m3	170
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	007	NET ΥΔΡ-A 2.1	m3	170
8	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	008	NET ΥΔΡ-A 9.42.9	Τεμ.	5
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	009	NET ΥΔΡ-A 9.10.5	m3	3,5
10	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	010	NET ΥΔΡ-A 4.9	m2	219

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙ



ΜΠΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ