



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΑΤΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ 05
Τηλ. : 2634027727
Fax : 2634023987

Email: deyanafpaktou@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1675/2018

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

[2] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	NET ΥΔΡ-A 1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00	001	ΟΙΚ 6541 100,00%	μήνας	2	8,2	0,00%	16,40	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		002	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	m	720	1	0,00%	720,00	
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	NET ΥΔΡ-A 3.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	003	ΥΔΡ 6054 100,00%	m3	340	1,32 * (0,82+ 0,5)	0,00%	448,80	
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	NET ΥΔΡ-A 12.10.4	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	004	ΥΔΡ 6711.2 100,00%	m	400	9,3	0,00%	3.720,00	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NET ΥΔΡ-A 5.7	ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02	005	ΥΔΡ 6069 100,00%	m3	157	11,8 * (11,3+ 0,5)	0,00%	1.852,60	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	NET ΥΔΡ-A 5.3		006	ΥΔΡ 6066 100,00%	m3	170	0,41	0,00%	69,70	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ-A 2.1		007	ΥΔΡ 6071 100,00%	m3	170	0,86 * (0,36+ 0,5)	0,00%	146,20	
8	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής	NET ΥΔΡ-A 9.42.9		008	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	Τεμ.	5	680	0,00%	3.400,00	

	διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm											
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΥΔΡ-A 9.10.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	009	ΥΔΡ 6329 100,00%	m3	3,5	88	0,00%	308,00		
10	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	NET ΥΔΡ-A 4.9		010	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	219	18,5	0,00%	4.051,50		
							Άθροισμα Εργασιών :				14.733,20	14.733,20
Σε μεταφορά:										0,00	14.733,20	

Εργασίες Προϋπολογισμού		14.733,20
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	2.651,98
Σύνολο :		17.385,18
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	2.607,78
Σύνολο :		19.992,96
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο :		19.992,96
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	4.798,31
Γενικό Σύνολο :		24.791,27

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙ



ΜΠΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ