



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Έργο: «Πολυχώρος «Μανιταριού» Κεντρικής στην ορεινή Ναυπακτία Θέση: Τ.Κ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 6/9/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Προθήκες, ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα από ξύλο μασίφ σουιδικό. Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά με ανάκλιση ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα πλαστικά Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	NET N ΟΙΚ A 056.95	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	001	ΟΙΚ 5608.1 100,00%	m	14	392,86	5.500,04	
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 65.50.3	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00	002	ΟΙΚ 6541 100,00%	m2	32,74	125	4.092,50	
3	Πόρτες από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσας 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	NET ΟΙΚ-A 78.34	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01	003	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	100	22,5	2.250,00	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	004	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	90	33,5	3.015,00	
5	Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-A 22.20.1		005	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	536,97	7,9	4.242,06	
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου. Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	NET N ΟΙΚ-A 054.46.30	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	006	ΟΙΚ 5448.1 100,00%	m2	5	120	600,00	
7	Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.	NET N ΟΙΚ A 022.65.20		007	ΟΙΚ 2275 100,00%	Kg	1500	0,4	600,00	
8		NET ΟΙΚ-A 64.1.1		008	ΟΙΚ 6401 100,00%	Kg	155	4,5	697,50	
9		NET ΟΙΚ-A 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	009	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	60	6,7	402,00	
10		NET ΟΙΚ-A 73.11	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	010	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	271,551	22,5	6.109,90	
11		NET ΟΙΚ-A 42.26		011	ΟΙΚ 4226 100,00%	μμ	50	11,2	560,00	
Σε μεταφορά:									28.069,00	0,00



Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									28.069,00	0,00
12	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου.	NET ΟΙΚ-Α 42.11.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00	012	ΟΙΚ 4212 100,00%	m3	7	70	490,00	
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 45.3		013	ΟΙΚ 4503 100,00%	m2	13	13,5	175,50	
14	Φορητός Η/Υ (LAPTOP)	NET Ν ΗΛΜ 060.10.1	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00	014	ΗΛΜ 101 100,00%	Τεμ.	1	800	800,00	
15	Οθόνη προβολής για Projectors με τρίποδο, διαστάσεων 2.00x2.00m (1:1) Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	NET Ν ΗΛΜ 060.10	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00	015	ΗΛΜ 101 100,00%	Τεμ.	1	180	180,00	
Άθροισμα Εργασιών :									29.714,50	29.714,50

Εργασίες Προϋπολογισμού		29.714,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	5.348,61
Σύνολο :		35.063,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	15,00%	5.259,47
Σύνολο :		40.322,58
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο :		40.322,58
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	9.677,42
Γενικό Σύνολο :		50.000,00

Ναύπακτος 05/09 /2018
Η Συντάξας

Λαλοπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος /09 /2018
Η Προισταμένη Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων

Καζανά Μαγδαληνή
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος /09 /2018
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ